



Słup SŻ.2.2

Wykonać 5 szt.



WYKAZ ZBROJENIA									
Element	Rodzaj i liczba prętów zbrojenia								
	Liczba	Nr	Ø	Dług.	Liczba		Ø 8	Ø 12	Ø 20
Nazwa		pręta			w 1 el.				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Słup SŻ.2.2	5	1	20	4,50	12	60			270,0
	5	2	8	1,28	48	240	307,2		
RAZEM [mb]							307,2	0,0	270,0
Ciężar 1mb pręta [kg]							0,395	0,888	2,466
Masa [kg]							121,2	0,0	665,9
Masa ogółem [kg]							787,1		

Beton C30/37 (B37)  
Stal B500SP  
Otulina c<sub>nom</sub>=30 mm

PROJEKT TECHNICZNY

obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY  
( muzeum, handel, gastronomia)

adres inwestycji:  
numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17  
obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno  
jednostka ewidencyjna : 320905\_4

inwestor: DIUN-TUR s.c.  
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk  
ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

jednostka projektowa:  
Pracownia Projektowa COŁOSSEUM  
Mirosław Zwolski w spadku  
ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

Projektant: Podpis

mgr inż. Krzysztof Rogoziński  
WKP/0214/POOK/21  
spec.konstrukcyjna bez ograniczeń

sprawdzający: Podpis

mgr inż. Zbigniew Słowiński  
UAN/8346/812/87  
spec.konstrukcyjna bez ograniczeń

Tytuł rysunku

SŁUP SŻ.2.2

Data 2025-05-31 Skala 1:25 Nr Rys. K/30