PŁYTA ŻELBETOWA P-1
Skala 1:25

WYKAZ ZBROJENIA

Element		Rodzaj i liczba prętów zbrojenia								
	Liczba	Nr	Ø	Dług.	Liczba					
Nazwa		pręta			w 1 el.		Ø 8	Ø 12	Ø 16	Ø 20
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Płyta żelbetowa P-1	1	1	12	2,12	30	30		63,6		
	1	2	12	2,07	34	34		70,4		
	1	3	12	1,12	34	34		38,1		
	1	4	12	1,15	30	30		34,5		
RAZEM [mb]							**0,0**	**206,6**	**0,0**	**0,0**
Ciężar 1mb pręta [kg]							0,395	0,888	1,578	2,466
Masa [kg]							**0,0**	**183,4**	**0,0**	**0,0**
Masa ogółem [kg]							**183,4**			



A-A



① Ø12, L=212cm
212

② Ø12, L=207cm
207

③ Ø12, L=112cm
12
50

④ Ø12, L=115cm
15
50

Beton	B37 (C30/37)
Stal	B500SP
Otulina	c_{nom} =50mm

PROJEKT TECHNICZNY

obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY (muzeum, handel, gastronomia)

adres inwestycji:
numer działki : 54/22, 54/23, 54/26, 54/17
obręb ewidencyjny: 0020 m.Mielno
jednostka ewidencyjna : 320905_4

inwestor:
DIUN-TUR s.c.
Piotr Chlewicki, Anna Chlewicka-Zwierzyk
ul. Krakowska 62/9, 25-701 Kielce

jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa C O L O S S E U M
Mirosław Zwolski w spadku
ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200

Projektant:	Podpis
mgr inż. Krzysztof Rogoziński WKP/0214/POOK/21 spec.konstrukcyjna bez ograniczeń	
sprawdzający:	**Podpis**
mgr inż. Zbigniew Słowiński UAN/8346/812/87 spec.konstrukcyjna bez ograniczeń	

Tytuł rysunku

PŁYTA ŻELBETOWA P-1

Data	Skala	Nr Rys.
2025-05-31	1:25	**K/12**